

**1. W zakres umowy wchodzi wykonanie prac polegających na:**

- a) Umycie ścian przeznaczonych do malowania,
- b) odkucie pustych miejsc pod tynkiem,
- c) wykonanie uzupełnień tynków i ich wyrównanie,
- d) położenie gładzi w miejscach ubytków,
- e) dwukrotne zagruntowanie ścian przeznaczonych do malowania,
- f) dwukrotne malowanie ścian, sufitów,
- g) Umycie i odfuszczenie ścian pokrytych płytkami ceramicznymi,
- h) przygotowanie powierzchni ścian wykonanych z płytek ceramicznych do malowania poprzez położenie podkładu,
- i) malowanie płytek ściennych dwoma warstwami farby odpornej na działanie agresywnych warunków (opary chloru, wysoka wilgotność powietrza),
- j) czyszczenie elementów instalacji nawiewno-wywiewnej wykonanej z metalu ze starej powłoki malarskiej,
- k) malowanie elementów instalacji nawiewno-wywiewnej farbą do metalu odporną na wpływ agresywnych warunków (opary chloru, wysoka wilgotność powietrza),
- l) zabezpieczanie, okien, ścian (marmurowych) i posadzek oraz elementów wyposażenia (lamp, barierek) folią i taśmami przed zabrudzeniem,
- m) sprzątnięcie po zakończeniu malowania (w tym umycie stolarki okiennej i drzwiowej),
- n) wywóz gruzu i innych odpadów powstałych podczas remontu.

**2. Warunkiem koniecznym jest:**

- a) zapewnienie nadzoru producenta oferowanej farby na wszystkich etapach prowadzonych prac, potwierdzone pisemną deklaracją PRODUCENTA DOŁĄCZONĄ DO OFERTY (ZAŁĄCZNIK N 7),
- b) uzyskanie certyfikatu jakości na wykonane prace od producenta jako element dokumentacji powykonawczej.

ZAWIĄZANIE NR 511  
PM/11/21

## Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
<b>1 PRACE MALARSKIE, ŚCIANY , SUFITY, WIDOWNIA</b>			
1.1 KNRW 401/1216/1 Zabezpieczenie podłóg folią	688,40		m2
1.2 KNR 1323/1001/11 Zabezpieczenie lamp , lamperia marmurowa,reflektory, głośniki,okna oraz drzwi folią	320,00		m2
1.3 KNR 401/1202/8 Zmycie starej farby ścian, sufitów	1 175,16		m2
1.4 KNR 1323/101/8 Rozbiórki ręczne-skucie tynków ,dylatacja	5,00		m2
1.5 KNR 23/2611/2 Przygotowanie starego podłoża , gruntowanie emulsją Tikkurila Otex Akva Primer, 1-krotne dylatacja	5,00	2	m2
1.6 C 1/409/4 Ułożenie tynków renowacyjnych ręcznie, wykonanie tynku renowacyjnego podkładowego, tynk grubości 1cm dylatacji	5,00		m2
1.7 KNR 17/930/6 Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku żywicznego CT-69 o fakturze strukturalnej gr 2,0-mm dylatacji-analogia	5,00		m2
1.8 KNR 202/815/4 Gładź gipsowa, 2-warstwowa	5,00		m2
1.9 KNR 23/2611/2 Przygotowanie starego podłoża , gruntowanie emulsją Tikkurila Otex Akva Primer	1 175,16	2	m2
1.10 KNRW 401/1204/2 Malowanie farbami emulsyjnymi Tikurrilla Luja Matt, 2-krotne, ścian i słupów pokrytych płytkami ceramicznymi	280,00		m2
1.11 KNRW 401/1204/2 Malowanie farbami emulsyjnymi Tikurrilla Luja Matt wielokolorowo , 2-krotne, ścian o stosunku powierzchni dekorów do całkowitej powierzchni poniżej 40%	136,76	1,4	m2
1.12 KNR 401/1204/1 Malowanie farbami emulsyjnymi Tikurrilla Luja Matt wielokolorowo , 2-krotne, sufity i dźwigary o stosunku powierzchni dekorów do całkowitej powierzchni poniżej 40%	758,40	1,4	m2
<b>2 PRACE PORZĄDKOWE WYWÓZ I UTYLIZACJA GRUZU</b>			
2.1 KNR 401/1215/2 Mycie po robotach malarskich lamp,okien i drzwi	180,00		m2
2.2 KNR 401/108/18 Wywóz samochodami samowładowczymi do 1·km, gruz z konstrukcji gruzo- i żużłobetonowych	4,00		m3
2.3 KNR 401/108/20 Wywóz samochodami samowładowczymi na każdy następny 1·km, gruz (kol.17-19)	4,00	10	m3
2.4 Kalkulacja własna Utylizacja gruzu	4,00		m3
2.5			